ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เจาะบ่อบาดาลขนาดท่อกรุเหล็ก 6" พร้อมเครื่องสูบน้ำขนาด 3 แรงม้า

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต. ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี

ประมาณการโดย นายพิภพ ไก่งาม ประมาณการเมื่อวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1	ค่าเจาะบ่อ ความลึกไม่น้อยกว่า 270 เมตร ท่อAST-M มอก.277	270.00	เมตร	2,200.00	594,000.00		-	594,000.00	
	-2532 ประเภท 4								
2	ค่าทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	1.00	งาน	-	-	9,350.00	9,350.00	9,350.00	
3	ค่าชัมเมิสซิเบิ้ลคุณภาพสูง ขนาด 3 แรงม้า (สแตนเลส) 380 V	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	พร้อมสายไฟยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร								
4	ฝาปิดปากบ่อชนิดเหล็กหนา 10 มม.	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00		-	2,300.00	
5	คอนกรีตรอบบ่อ (คสล.)	1.00	ลบ.ม.	1,869.16	1,869.16		-	1,869.16	
6	ท่อเหล็ก AST-M ขนาดØ 2" รวมข้อต่อ (ชนิดหนา)	10.00	ท่อน	1,074.42	10,744.20		-	10,744.20	
7	ค่าอุดกลบบ่อบาดาลเดิมพร้อมชักท่อและปั๊มเดิมเก็บ	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00		-	3,500.00	
8	งานทาสีหอถังเก็บน้ำขนาด 15 ลบ.ม. สูง15.00 เมตร	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00		-	50,000.00	
	รวม							711,763.36	

ประมาณการโดย.....ผอ.เจ้าหน้าที่การประปา

(นายพิภพ ไก่งาม)

เห็นชอบ.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี

(นายวันชัย แจ่มมิน)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวธีรนันท์ แสนสติ)

อนุมัติ .....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี

(นายเฟซอล พลีบัตร)